




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Π. Τσαλδάρη 18-46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 Πληροφορίες: Μ. Ντάρα
 Τηλ.: 2665360133

ΕΡΓΟ: Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός
 Αρδευτικού Έργου Δήμου Φιλιατών
 (περιοχή Λιάτσιλια)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Ένδειξη εργασιών	Α.ρ.	Άρθρο Αναθ.		Μον. Μετρ.	Ποσ.	Τιμή Μον.	Δαπάνη
1	2	3	4		5	6	7	8
1η ΟΜΑΔΑ: Χωματοργικά								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους - 3,00 μ.	1	ΟΔΟ-2151	ΟΔΟ Β-1	Μ3	3650,00	4,2	15330,00
2	Προμήθεια αμμοχάλικου επίχωσης με μεταφορά	3	ΥΔΡ 6251	ΥΔΡ 4.07	Μ3	2500,00	6,2	15500,00
3	Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	4	ΥΔΡ 6080	ΥΔΡ 5.02	Μ3	2500,00	0,52	1300,00
Σύνολο 1ης ομάδας (σ1)								32130,00
2η ΟΜΑΔΑ: Τεχνικά								
4	Καθαίρεση καναλέττων	6	ΟΙΚ2226		Μ3	6100,00	2	12200,00
5	Άοπλο σκυρόδεμα C 8/10	7	ΥΔΡ 6323	ΥΔΡ 9.10.01	Μ3	1650,00	67,00	110550,00
6	Άοπλο σκυρόδ. ορθογων. διωρύγ. C12/16	8	ΥΔΡ 6326	ΥΔΡ 9.10.03	Μ3	1400,00	77,00	107800,00
7	Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	10	ΥΔΡ 6301	ΥΔΡ 9.01	Μ2	9800,00	8,20	80360,00
8	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	11	ΥΔΡ 7018	ΟΔΟ Β-30.3	ΧΛΓΡ	13800,00	1,15	15870,00
Σύνολο 2ης ομάδας (σ2)								326780,00
Σύνολο Ομάδων (Σσ)								358910,00
ΓΕ&ΟΕ 18%								64603,80
Άθροισμα(ΣΣ)								423513,80
Απόβλεπτα ~15 % (Απ)								63527,07
Νέον άθροισμα(Σ1)								487040,87
Προβλ. Αναθεώρηση ~3%(Αν)								12959,13
Αξία έργου (Σ2)								500000,00
Φ.Π.Α. 23 %								115000,00
Συνολική δαπάνη έργου								615000,00

	Ηγουμενίσα 30-09-2013		Η Προϊσταμένη		Θεωρήθηκε, Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν.Α.Θ.		
	Η Συντάξασα				Ηγ/σα 30-09-2013		
							
	Μ. Κιζάρα		Άννα Δήμα Πολ.Μηχ.		Λάζ. Αντωνάδος, Η/Μ Μηχ.		
	Πολ. Μηχ.						



Λάζαρος Κ. Αντωνάδος
 ΠΕ Μηχ/γων - Ηλεκτρ/γων με Β'
