



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Τ.Υ.Δ.Η

Έργο **ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ**

Προυπ **99.630,01** Ευρώ (με Φ.Π.Α. **24 %**)
Πηγή **ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ**
Χρήση **2016**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά, καθαιρέσεις

1	Αποξήλωση και μεταφορά ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ22.45 ΝΕΟ)	1.1	ΟΙΚ2275	m2	200,00	20,00	4.000,00
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ22.21.1)	1.2	ΟΙΚ2238	m2	55,00	4,50	247,50
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ22.23)	1.3	ΟΙΚ2252	m2	150,00	5,60	840,00
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά, καθαιρέσεις							5.087,50

Ομάδα Τοιχοποιίες, επιχρίσματα

1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.21)	2.1	ΟΙΚ7121	m2	45,00	13,50	607,50
2	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (ΟΙΚ71.71)	2.2	ΟΙΚ7171	m2	45,00	0,68	30,60
3	Αποκατάσταση επιφανειών ρηγματωμένου ή αποκολλημένου σκυροδέματος (ΟΙΚ71.1.5 ΝΕΟ)	2.3	ΟΙΚ7101	m2	4,00	45,00	180,00
Άθροισμα ομάδας Τοιχοποιίες, επιχρίσματα							818,10

Ομάδα Επενδύσεις, επιστρώσεις

1	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm (ΟΙΚ75.36.1)	3.1	ΟΙΚ7536	m	12,00	33,50	402,00
---	--	-----	---------	---	-------	-------	--------

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
2	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ75.31.2)	3.2	ΟΙΚ7532	m2	12,00	84,00	1.008,00
Άθροισμα ομάδας Επενδύσεις, επιστρώσεις							1.410,00

Ομάδα Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

1	Ανοιγόμενα ή σταθερά, παράθυρα ή μπαλκονόπορτες, δίφυλλα ή περισσότερων φύλλων εξωτερικά εξ αλουμινίου με θερμοδιακοπή με διπλά θερμομονωτικά τζάμια με αργο (ΟΙΚ65.2.1 ΝΕΟ)	4.1	ΟΙΚ6502	m2	98,00	230,00	22.540,00
2	Εξώθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες με σταθερά τμήματα ναλοστασίου και σταθερού φεγγίτη (ΟΙΚ65.2 ΝΕΟ)	4.2	ΟΙΚ6504	m2	28,00	250,00	7.000,00
3	Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες) με μονόφυλλη ή δίφυλλη θύρα, εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου μέχρι 22,00 m2 (ΟΙΚ65.16 ΝΕΟ)	4.3	ΟΙΚ6516	m2	78,00	200,00	15.600,00
Άθροισμα ομάδας Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							45.140,00

Ομάδα Λοιπά, τελειώματα.

1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15)	5.1	ΟΙΚ7735	m2	500,00	1,70	850,00
2	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ77.10)	5.2	ΟΙΚ7725	m2	100,00	3,90	390,00
3	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (ΟΙΚ77.80.2)	5.3	ΟΙΚ7785.1	m2	500,00	10,10	5.050,00
4	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους (ΟΙΚ77.99)	5.4	ΟΙΚ7797	m2	200,00	0,34	68,00
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ77.55)	5.5	ΟΙΚ7755	m2	40,00	6,70	268,00
Άθροισμα ομάδας Λοιπά, τελειώματα.							6.626,00

Άθροισμα εργασιών	59.081,60
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	10.634,69
Σύνολο	69.716,29
Απρόβλεπτα 15 %	10.457,44
Αναθεωρήσεις	173,05
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	80.346,78
Φ.Π.Α. 24 %	19.283,23
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	99.630,01
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	99.630,01

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ηγουμένισσα 18-5-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Ηγουμένισσα 18-5-2016

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΕΤΗ ΚΟΥΡΤΗ
 Πολιτικός Μηχανικός